

重要文化財 宇奈多理座高御魂神社本殿 保存修理工事(第3期)

金 円

(工事価格 金 円)

(種目別内訳)

No.	区 分	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
本殿 保存修理工事(第3期)			一 式			
1	仮設工事		一 式			内訳明細1
2	金具工事		一 式			内訳明細2
3	雑工事		一 式			内訳明細3
直接工事費計						
共通仮設費			一 式			
現場管理費			一 式			
一般管理費			一 式			
産業廃棄物税相当額			一 式			
共通費計						
工事価格						
スクラップ控除						内訳明細4
合計(工事価格)		万円止め				
消費税相当額		10 %				
合計(工事費)						

積算内訳明細書

名 称	摘 要	数 量		単 価	金 額	備 考	
1. 仮設工事	素屋根解体	1式					
		1式					
		素屋根外側足場解体	165.82	m ²			代価表1
		素屋根棚足場解体	124.77	m ²			代価表2
		素屋根屋根架構造解体	143.79	m ²			代価表3
		素屋根登り栈橋解体	5.14	m			代価表4
		登り栈橋安全手すり解体	5.14	m			代価表5
		安全ネット取り外し	143.79	m ²			代価表6
		仮設材運搬(小運搬)	1式				代価表7
		仮設電気設備解体	1式				代価表8
		敷地現状復旧	1式				代価表9
		廃材運搬費(木材)	3.59	m ³			代価表15
		廃材処分費(木材)	3.59	m ³			
		廃材運搬費(プラ)	0.19	m ³			代価表15
		廃材処分費(プラ)	0.19	m ³			
		廃材運搬費(金属)	5.27	m ³			代価表17
		2. 金具工事	修理銘札	1式			
1式							
修理銘札製作	1式						
3. 雑工事	土間三和土	取り付け手間		人			
		1式					
		1式					
		三和土	1式			代価表10	
		廃材運搬費	0.45	m ³		代価表16	
		廃材処分費	0.45	m ³			
		防災設備工事	1式				
自動火災報知設備復旧	1式			代価表11			
4. スクラップ控除	スクラップ控除						
		廃材処分費(金属)	5.959	t			

代 価 表

1 素屋根外側足場 単管一本足場 (メッシュシート含) 解体

種 別	摘 要	員 数	単 価	小 計	備 考
とび工		人			
その他		一式			
計		一式			1㎡当たり

2 素屋根棚足場 単管本足場 解体

種 別	摘 要	員 数	単 価	小 計	備 考
とび工		人			
その他		一式			
計		一式			1㎡当たり

3 素屋根屋根架構 解体

種 別	摘 要	員 数	単 価	小 計	備 考
とび工		人			
その他		一式			
計		一式			1㎡当たり

4 素屋根登り桟橋 解体

種 別	摘 要	員 数	単 価	小 計	備 考
とび工		人			
その他		一式			
計		一式			1m当たり

5 登り桟橋安全手すり 解体 (1m当たり)

種 別	摘 要	員 数	単 価	小 計	備 考
とび工		人			
その他		一式			
計		一式			1m当たり

6 安全ネット取り外し (1㎡当たり)

種 別	摘 要	員 数	単 価	小 計	備 考
取り外し手間		一式			
計		一式			1㎡当たり

7 小運搬

名 称	摘 要	員 数	単 価	小 計	備 考
人肩運搬	50~100m	7.99 t			
金 額					

8 仮設電気設備 解体

種 別	摘 要	員 数	単 価	小 計	備 考
電工		人			
その他		一式			
計		一式			

9 敷地現状復旧

名 称	摘 要	員 数	単 価	小 計	備 考
砂利	83.59㎡、厚1cm	1.33 t			
手間 (普通作業員)	砂利敷手間、縁石据直し手間	人			
その他		一式			
金 額					

10 三和土

名 称	摘 要	員 数	単 価	小 計	備 考
石灰	三和土施工面積15.23㎡、厚6cm	456.00 kg			
真砂土	〃	1.52 ㎡			
にがり	〃	9.57 kg			
手間 (左官)		人			
手間 (普通作業員)		人			
その他		一式			
金 額					

代 価 表

11 自動火災報知設備復旧

名 称	摘 要	員 数	単 価	小 計	備 考
仮設感知器・配線撤去		一式			
赤外線式スポット型感知器	角度調整器付、試験機能付、赤外2波長	5.00 個			
炎感知器用遮光フード		4.00 個			
炎感知器用遮光フード指定色		一式			
炎感知器取り付け用飼物		5.00 個			
ステンレスボックス（端子盤）	W300×H300×D160	1.00 台			
配管・ボックス塗装費		一式			
警報用電線	EM-AE1. 2mm×4C	70.00 m			
ねじなし電線管	E19	70.00 m			
梱包運搬費		一式			
器具取付費		一式			
調整費		一式			
材料消耗品費		一式			
手続立会検査費		一式			
金 額					

12 ダンプトラック運搬費

種 別	摘 要	員 数	単 価	小 計	備 考
ダンプトラック運搬	1日当たり				
ダンプトラック損料	2 t 積み	1.29 日			
タイヤ損耗費	2 t、良好	1.29 日			
軽油		20.8 ㍓			
一般運転手		人			
計		一式			1日当たり

13 発生材積み込み（木材、プラ）

種 別	摘 要	員 数	単 価	小 計	備 考
普通作業員		人			
その他		一式			
					1m ³ 当たり

14 発生材積み込み（三和土、金属）

種 別	摘 要	員 数	単 価	小 計	備 考
普通作業員		人			
その他		一式			
					1m ³ 当たり

15 廃材運搬料（木材、プラ）

種 別	摘 要	員 数	単 価	小 計	備 考
ダンプトラック運搬	運搬距離片道8.0km以下、DID区間有り	0.495 日			10m ³ 当たり
発生材積み込み		10 m ³			
計					10m ³ 当たり
金 額					1m ³ 当たり

16 廃材運搬料（三和土）

種 別	摘 要	員 数	単 価	小 計	備 考
ダンプトラック運搬	運搬距離片道14.5km以下、DID区間有り	2.3 日			10m ³ 当たり
発生材積み込み		10 m ³			
計					10m ³ 当たり
金 額					1m ³ 当たり

17 廃材運搬料（金属）

種 別	摘 要	員 数	単 価	小 計	備 考
ダンプトラック運搬	運搬距離片道8.0km以下、DID区間有り	1.5 日			10m ³ 当たり
発生材積み込み		10 m ³			
計					10m ³ 当たり
金 額					1m ³ 当たり