

南部中核拠点 維持管理工事

数量集計表

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	内訳	単位	計算数量		積算数量	備考
工事区分	工種	種別	細別				合計		
基盤整備	植生管理工	維持管理工	樹木伐採工	樹木伐採 (玉切・場内運搬含む)	m3	$V=5.7m^3$	5.7	6.0	
			応急対策工	植生土嚢設置	袋	$N=(14袋/m^2 \times 0.4m \times 17.8m)=99.7袋$	99.7	100.0	
			法面保護工	コンクリート吹付 (t=10cm)	m2	$A=(119.810m^2 \times 1.144)=137.1m^2$	137.1	140.0	
	施設管理工	施設管理工	寄植せん定工	植樹管理(寄植せん定) 中木 300cm未満	m2	$A=12,100m \times 3m=36,300m^2$	36,300.0	36,300.0	
		舗装工	アスファルト舗装工	アスファルト舗装 t=4cm	m2	$A=(271.44m^2+15.6m^2)=287.04m^2$	287.0	287.0	
		撤去工	舗装版切断工	舗装版切断	m	$L=(65.85m+52m)=117.85m$	117.9	118.0	
			舗装版破碎工	舗装版破碎	m2	$A=(271.44m^2+29.25m^2)=300.69m^2$	300.7	301.0	
			殻処分工	殻運搬(As殻)	m3	$V=300.69m^2 \times 0.15m=45.10m^3$	45.1	45.0	
				殻処分(As殻)	m3	$V=300.69m^2 \times 0.15m=45.10m^3$	45.1	45.0	
		排水構造物工	排水構造物工	U型側溝 (300A)	m	L=26m	26.0	26.0	
				グレーチング蓋設置工 (T-25)	枚	N=26枚	26.0	26.0	
				暗渠排水管設置工	m	L=20m	20.0	20.0	硬質塩化ビニル管 φ300
				床掘	m3	$V=(21.346m^3+12.360m^3)=33.706m^3$	33.7	30.0	
				埋戻し	m3	V=11.388m3	11.4	10.0	
				埋戻し(砂)	m3	V=8.562m3	8.6	9.0	
	仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	N=30人日	30.0	30.0	