

数量集計表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量						合計
						No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	別孔	
一般調査	直接調査費	機械ボーリング	土質ボーリング	粘性土・シルト 50m以下 鉛直下方 φ66mm	m	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0		50.0
			土質ボーリング	砂・砂質土 50m以下 鉛直下方 φ66mm	m	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0		100.0
			土質ボーリング	粘性土・シルト50m以下 鉛直下方 φ116mm	m						10.0	10.0
			土質ボーリング	砂・砂質土50m以下 鉛直下方 φ116mm	m						11.0	11.0
		サンプリング	ロータリー式二重管サンプ ラー		本						3	3.0
		サウンディング及び原位置試験	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0		50.0
			標準貫入試験	砂・砂質土	回	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0		100.0
			孔内载荷試験	普通载荷	回	1						1.0
			室内土質試験（物理試験）	土粒子の密度試験 3個/1試料	試料	1						1.0
				含水比試験 3個/1試料	試料	1						1.0
				粒度試験 沈降	試料	1						1.0
				粒度試験 ふるい 0.5kg～2.0kg	試料	10		10				20.0
				液性限界試験 4～6点/1試料	試料	1						1.0
				塑性限界試験 3個/1試料	試料	1						1.0

				湿潤密度試験	試料	1							1.0
			室内土質試験（力学試験）	圧密試験 段階載荷 1供試体/1試料	試料							3	3.0
				三軸圧縮試験 UU試験 3供試体/1試料	試料							3	3.0
		総合解析	解析等調査	資料整理とりまとめ	業務	1						1.0	
				断面図等の作成	業務	1						1.0	
	間接調査	間接調査費	運搬費	運搬費	式	1						1.0	
			準備費	準備及び跡片付け	式	1						1.0	
				調査孔閉塞	式	1	1	1	1	1	1		6.0
				給水費 (ポンプ運転)	式	1	1	1	1	1	1		6.0
			仮設費	足場仮設 平坦地足場	式	1	1	1	1	1	1		6.0
			安全費	安全費	式	1						1.0	
				環境保全 (仮囲い)	式	1	1	1	1	1	1		6.0
			旅費交通費	旅費	式	1						1.0	
			施工管理費	施工管理費	式	1						1.0	
解析等調査	直接業務費	解析等調査	解析等調査	既存資料の収集・現地調査	業務	1						1.0	
				資料整理とりまとめ	業務	1						1.0	
				断面図等の作成	業務	1						1.0	
				総合解析とりまとめ	業務	1						1.0	

		軟弱地盤技術解析	軟弱地盤技術解析	解析計画	業務	1	1.0
				現地踏査	業務	1	1.0
				現況地盤解析	業務	1	1.0
				地盤液状化	断面	2	2.0
照査					業務	1	1.0
共通	共通	打合せ等	打合せ		業務	1	1.0