

(0800100258-0)

民 有 林 林 道 事 業 設 計 書

令和 8 年度

令和8年度 県立矢田自然公園 法面荒廃対策工事

路 線 名	県立矢田自然公園	事 業 名	
		林 道 区 分	
林 道 種 類		幅 員	m

施 行 主 体	奈良県		
工事施行箇所	奈良県 奈良市大和田町		
	職 名	氏 名	印
審 査 者			
設 計 者			

施 工 経 費 総 括 表		
費 目	金 額	備 考
直 接 工 事 費		
間 接 工 事 費		
工 事 原 価		
一 般 管 理 費 等		
積 上 額		
工 事 価 格		
消 費 税 等 相 当 額		
本 工 事 費		

## 本 工 事 費 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路改良					1.00	式			H72414A//A01
	土工				1.00	式			Y72415A//A01
		掘削工			1.00	式			Y72416A
			掘削（土砂）	小規模	80.00	m3			第1号明細表 , A72417A//A01
		盛土工			1.00	式			Y72419A
			盛土（発生土）		60.00	m3			第2号明細表 , A72421A//A02
			盛土（発生土）		50.00	m3			第3号明細表 , A72421A//A01
		法面整形工			1.00	式			Y72433A
			法面整形（切土部）		180.00	m2			第4号明細表 , A72434A//A02
			法面整形（盛土部）		20.00	m2			第5号明細表 , A72434A//A01

## 本 工 事 費 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		残土処理工			1.00	式			Y72431A
			残土処理		30.00	m3			第6号明細表 , A72432A//A01
	法面工				1.00	式			Y72458A
		作業土工			1.00	式			Y00000000001//A01
			床堀工	小規模	10.00	m3			第7号明細表 , A00000000002//A01
			埋め戻し	小規模	6.00	m3			第8号明細表 , A00000000005//A01
		盛土工			1.00	式			Y00000000003//A01
			路体盛土	単粒度碎石	12.00	m3			第9号明細表 , A70301A//A01
		植生工			1.00	式			Y72459A
			植生マット	切土部	180.00	m2			第10号明細表 , A72464A//A02

## 本 工 事 費 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
			植生マット	盛土部	20.00	m2			第11号明細表 , A72464A//A01
		かご工			1.00	式			Y72502A
			かご枠		20.00	m			第12号明細表 , A72505A//A01
	排水構造物工				1.00	式			Y72653A
		作業土工			1.00	式			Y72428A
			床掘り		40.00	m3			第13号明細表 , A72429A//A01
			埋戻し		20.00	m3			第14号明細表 , A72430A//A01
		水路工			1.00	式			Y72654A//A01
			コルゲートフリューム		71.70	m			第15号明細表 , A72657A//A02
			コルゲートフリューム	屈曲部	4.00	m			第16号明細表 , A72657A//A01

## 本 工 事 費 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
			植生土のう		82.00	m			第17号明細表 , A00000000004//A01
仮設工					1.00	式			H70858A
	仮設工				1.00	式			Y70859A
		工事用道路工			1.00	式			Y70860A
			工事用道路盛土		30.00	m3			第18号明細表 , A70861A//A01
			工事用道路掘削 (土砂)		30.00	m3			第19号明細表 , A70862A//A01
			敷鉄板		36.00	m2			第20号明細表 , A70868A//A01
			安定シート・ネット		12.00	m2			第21号明細表 , A70872A//A01
			地拵え		400.00	m2			第22号明細表 , A00000000003//A01
		運搬設備工			1.00	式			Y71004A

本 工 事 費 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
			テラー運搬工		1.00	式			第23号明細表 , A00000000001//A01
		交通管理工			1.00	式			Y00000000002//A01
			交通誘導警備員B		30.00	人			R0054
	合 計								

## 本 工 事 費 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	直接工事費				1	式			
	共通仮設費				1	式			
		対象額			1	式			
		率計算分			1	式			
		運搬費			1	式			第24号明細表 , A03000//A01
	純工事費				1	式			
	現場管理費				1	式			
		対象額			1	式			
		率計算分			1	式			
	間接工事費				1	式			



本 工 事 費 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	工事原価				1	式			
	一般管理費等				1	式			
		対象額			1	式			
		率計算分			1	式			
	工事価格				1	式			
		消費税等相当額			1	式			
	本工事費				1	式			

第1号		A72417A A01		掘削（土砂）		明細表		小規模							
名 称		規 格		数 量		単 位		単 価		金 額		雑		摘 要	
掘削		土砂 標準 上記以外（小規模）		1.00		m 3								第1号単価表, SPG2102010//J01, 必携（施工ハッケーシ 型）1章②	
合 計				1		m3									

第2号 A72421A A02 盛土（発生土） 明細表							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	雑	摘 要
路体（築堤）盛土	施工幅員2.5m未満	1.00	m3				第2号単価表, SPG2102040//J01, 必携（施工ハッケーシ型）1章②
合 計		1	m3				

第3号 A72421A A01 盛土（発生土） 明細表							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	雑	摘 要
路体（築堤）盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	1.00	m3				第3号単価表, SPG2102040//J02, 必携（施工ハッケーシ型）1章②
合 計		1	m3				

第4号      A72434A A02                      法面整形（切土部）                      明細表							
名                      称	規                      格	数                      量	単位	単                      価	金                      額	雑	摘                      要
機械による切土整形	バックホウ：山積0.28m3(平積0.2m3) 砂・砂質土	1.00	m <sup>2</sup>				第4号単価表, SK12000//J01, 必携(共通工)1-8-1
合    計		1	m2				

第5号		A72434A A01		法面整形（盛土部）		明細表			
名 称		規 格		数 量	単位	単 価	金 額	雑	摘 要
盛土法面整形(削り取り整形)		バックホウ：山積0.28m3(平積0.2m3) 砂・砂質土		1.00	m²				第5号単価表, SK12010//J01, 必携(共通工) 1-8-2
合 計				1	m2				

第6号 A72432A A01 残土処理 明細表							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	雑	摘 要
土砂等運搬	小規模 ハックル山積0.13m3 (平積0.1m3) DID区間無し 運搬距離1.0km以下	1.00	m3				第6号単価表, SPG2102020//J01, 必携(施工ハッ ケージ型)1章②
合 計		1	m3				

第7号		A000000000002 A01		床堀工		明細表		小規模							
名 称		規 格		数 量		単 位		単 価		金 額		雑		摘 要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模)		10.00		m 3								第7号単価表, SPG2103010//J02, 必携(施工ハッケーシ型)1章④	
合 計				10		m3									



第8号		A000000000005 A01		埋め戻し		明細表		小規模	
名 称		規 格		数 量	単位	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂		10.00	m 3				第8号単価表, SPG2103050//J03, 必携(施工ハッ ケーシ 型)1章⑥
合 計				10	m3				

第9号		A70301A A01		路体盛土		明細表		単粒度碎石	
名 称		規 格		数 量	単位	単 価	金 額	雑	摘 要
路体（築堤）盛土		施工幅員2.5m以上4.0m未満		1.00	m 3				第3号単価表, SPG2102040//J02, 必携（施工ハッケーシ型）1章②
単粒碎石		4号 30 - 20mm		1.00	m3				F00000000006//A01
合 計				1	m3				

第10号     A72464A A02		植生マット		明細表			切土部		
名                    称		規                    格		数                    量	単位	単                    価	金                    額	雑	摘                    要
植生マット		(自然侵入促進型)		1.00	m2				F00000000001//A01
合    計				1	m2				

[illegible]

第12号 A72505A A01							
かご枠				明細表			
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	雑	摘 要
かご枠工	幅 80cm 詰石 内張材設置する	1.00	m				第9号単価表, SK5J000//J01, 必携(共通工)5-16
合 計		1	m				

[illegible]

第14号 A72430A A01 埋戻し 明細表							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂	1.00	m3				第8号単価表, SPG2103050//J03, 必携(施工ハッ ケーシ型)1章⑥
合 計		1	m3				

第15号      A72657A A02		コルゲートフリューム		明細表									
名	称	規	格	数	量	単位	単	価	金	額	雑	摘	要
コルゲートフリューム		据付 550×550mmを超え750×750mm以下		10.00		m						第10号単価表, SPG2210130//J03, 必携(施工パッケージ型)2章⑭	
合 計				10		m							



第16号     A72657A A01		コルゲートフリューム		明細表			屈曲部		
名                    称		規                    格		数                    量	単位	単                    価	金                    額	雑	摘                    要
コルゲートフリューム		据付 550×550mmを超え750×750mm以下		10.00	m				第11号単価表, SPG2210130//J02, 必携(施工パッケージ型)2章⑭
合    計				10	m				

第17号 A000000000004 A01 植生土のう 明細表							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	雑	摘 要
植生土のう張B(止釘あり)	仕上げ寸法50×30×10 <sup>センチ</sup>	40.00	袋				第12号単価表, SX00290//J02
植生土のう(国産種 加算分)	種子肥料付き 仕上寸法 0.5×0.3×0.1m	40.00	枚				P7255//A01
合 計		10	m				

第18号 A70861A A01 工事用道路盛土 明細表							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	雑	摘 要
路体（築堤）盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	1.00	m <sup>3</sup>				第3号単価表, SPG2102040//J02, 必携（施工ハッケーシ型）1章②
合 計		1	m <sup>3</sup>				

工事用道路掘削（土砂） 明細表

第19号 A70862A A01

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	雑	摘 要
掘削	土砂 上記以外（小規模） 標準	1.00	m3				第1号単価表, SPG2102010//J01, 必携（施工ハッ ケーシ型）1章②
合 計		1	m3				

第20号 A70868A A01 敷鉄板 明細表							
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	雑	摘 要
敷鉄板設置		1.00	m <sup>2</sup>				第13号単価表, SK8B000//J01, 必携(共通工)8-10
敷鉄板賃料		0.22	枚				第14号単価表, SK8B010//J01, 必携(共通工)8-10
敷鉄板撤去		1.00	m <sup>2</sup>				第15号単価表, SK8B000//J02, 必携(共通工)8-10
合 計		1	m2				

安定シート・ネット 明細表

第21号 A70872A A01

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	雑	摘 要
土木シート	ポリプロピレン系織布 t=0.37mm	1.00	m2				F00000000005//A01
合 計		1	m2				

第22号 A000000000003 A01							
地拵え				明細表			
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	雑	摘 要
人力地拵え	笹竹 密生 伐開・片付 全刈	1.00	m <sup>2</sup>				第16号単価表, SC51030//J01, 必携(治山)5-1-4
合 計		1	m2				

第23号 A00000000001 A01 テーラー運搬工 明細表							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	雑	摘 要
テーラー運搬	砂・砂質土・粘性土 運搬距離300m	30.00	m3				第17号単価表, SK22030//J05, 必携(共通工)2-1
テーラー運搬	砂・砂質土・粘性土 運搬距離200m	20.00	m3				第18号単価表, SK22030//J01, 必携(共通工)2-1
テーラー運搬	礫質土・砂利・碎石・栗石・玉石 運搬距離400m	8.00	m3				第19号単価表, SK22030//J02, 必携(共通工)2-1
テーラー運搬	礫質土・砂利・碎石・栗石・玉石 運搬距離300m	12.00	m3				第20号単価表, SK22030//J04, 必携(共通工)2-1
テーラー運搬	セメント・鋼材・木材・二次製品等 運搬距離400m	8.00	t				第21号単価表, SK22030//J03, 必携(共通工)2-1
合 計		1	式				



第24号 A03000 A01 運搬費 明細表							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材運搬費		6.00	t				第25号単価表, B00000000001//A01
合 計		1	t				



第2号 SPG2102040 J01 路体（築堤）盛土 1m3 当たり単価表							施工幅員2.5m未満 必携（施工パッケージ型）1章②	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	雑	摘 要	
振動ロー（ハンドガイト式）（賃料）	質量 0.8～1.1t		%				K8649	
普通作業員			%				R100901, 完全週休 2 日	
特殊作業員			%				R100501, 完全週休 2 日	
軽油		0.23	%				T137501	
施工パッケージ単価		1.00	m3				FSPG000//A01	
合 計		1	m3					

第3号 SPG2102040 J02 路体（築堤）盛土 1m3 当たり単価表								施工幅員2.5m以上4.0m未満 必携（施工パッケージ型）1章②	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	雑	摘 要		
バックホウ（賃料）	排出ガス対策型 加圧型・後方超小旋回型 山0.28m3 平0.2m3		%				K8997		
振動ロー（搭乗式・コンパクト型）（賃料）	排出ガス対策型 3～4t		%				K8663		
特殊運転手			%				R102301, 完全週休2日		
普通作業員			%				R100901, 完全週休2日		
軽油		8.54	%				T137501		
施工パッケージ単価		1.00	m3				FSPG000//A01		
合 計		1	m3						

第4号		SK12000 J01		機械による切土整形 100㎡当たり単価表				バックホ:山積0.28m3(平積0.2m3) 砂・砂質土 必携(共通工)1-8-1					
名 称		規 格		数 量		単位	単 価		金 額		雑	摘 要	
土木一般世話役						人						R100001, 完全週休 2 日	
普通作業員						人						R100901, 完全週休 2 日	
バックホ運転		クロー型 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 砂・砂質土				時間						第22号単価表, S001020//J02, 機-1	
合 計				100		㎡							
単位当り				1		㎡							

第5号		SK12010 J01		盛土法面整形(削り取り整形) 100㎡当たり単価表				バック杓:山積0.28m3(平積0.2m3) 砂・砂質土 必携(共通工)1-8-2					
名 称		規 格		数 量		単位	単 価		金 額		雑	摘 要	
土木一般世話役						人						R100001, 完全週休 2 日	
普通作業員						人						R100901, 完全週休 2 日	
バック杓運転		クロー型 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 砂・砂質土				時間						第22号単価表, S001020//J02, 機-1	
合 計				100		㎡							
単位当り				1		㎡							

第6号		SPG2102020 J01		土砂等運搬 1m3 当たり単価表			小規模 パッケージ 積0.13m3 (平積0.1m3) DID区間無し 運搬距離1.0km以下 必携 (施工パッケージ 型) 1章②								
名 称		規 格		数 量		単位		単 価		金 額		雑		摘 要	
タンクトラック損料		オンロード・ディーゼルの積載(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)				%								TSD030112/0201	
一般運転手						%								R102401, 完全週休 2 日	
軽油				8.72		%								T137501	
施工パッケージ単価				1.00		m3								FSPG000//A01	
合 計				1		m3									





第8号 SPG2103050 J03 埋戻し 1m3 当たり単価表								上記以外(小規模) 土砂 必携(施工パッケージ型)1章⑥
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	雑	摘 要	
バックホ損料	排出ガス対策型(第2次基準値) 加圧型・後方超小旋回型 山0.28m3 平0.2m3		%				M10349002	
タンク及びランマ損料	ランマ 60～80kg		%				M123001	
普通作業員			%				R100901, 完全週休2日	
特殊作業員			%				R100501, 完全週休2日	
特殊運転手			%				R102301, 完全週休2日	
軽油		3.14	%				T137501	
ガソリン	レギュラー	0.84	%				T137301	
施工パッケージ単価		1.00	m3				FSPG000//A01	
合 計		1	m3					

第9号 SK5J000 J01										かご枠工 10m当たり単価表			幅 80cm 詰石 内張材設置する 必携(共通工)5-16	
名 称		規 格		数 量	単位	単 価		金 額	雑	摘 要				
土木一般世話役					人					R100001, 完全週休 2 日				
特殊作業員					人					R100501, 完全週休 2 日				
普通作業員					人					R100901, 完全週休 2 日				
かご枠 (幅80cm)		塗装またはめっき 高さ500×長さ2000×奥行 800mm		5.00	m <sup>2</sup>					P7092, 植生シート別				
籠用割栗石		径150～200mm		3.80	m <sup>3</sup>					T104901				
吸出防止材		厚10mm 合繊		5.35	m <sup>2</sup>					T137001				
バックホ運転		クロー型 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策型(第2次基準値) 岩補正無し			時間					第23号単価表, S001020//J01, 機-1				
諸雑費					%					Z10001				
合 計				10	m									
単位当り				1	m									

第10号 SPG2210130 J03								据付 550×550mmを超え750×750mm以下 必携(施工パッケージ型)2章⑭	
コルゲートフリューム 1m当たり単価表									
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	雑	摘 要		
バックホウ（賃料）	排気ガス対策型 加圧型・後方・クレーン2.9t 山0.45m3 平0.35m3		%				K8999		
特殊運転手			%				R102301, 完全週休 2 日		
普通作業員			%				R100901, 完全週休 2 日		
土木一般世話役			%				R100001, 完全週休 2 日		
特殊作業員			%				R100501, 完全週休 2 日		
コルゲート型フリューム		73.25	%				TD057000		
軽油		1.23	%				T137501		
施工パッケージ単価		1.00	m				FSPG000//A01		
合 計		1	m						

第11号 SPG2210130 J02								据付 550×550mmを超え750×750mm以下 必携(施工パッケージ型)2章⑭	
コルゲートフリューム 1m当たり単価表									
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	雑	摘 要		
バックホウ（賃料）	排気ガス対策型 加圧型・後方・クレーン2.9t 山0.45m3 平0.35m3		%				K8999		
特殊運転手			%				R102301, 完全週休 2 日		
普通作業員			%				R100901, 完全週休 2 日		
土木一般世話役			%				R100001, 完全週休 2 日		
特殊作業員			%				R100501, 完全週休 2 日		
コルゲート型フリューム		73.25	%				TD057000		
軽油		1.23	%				T137501		
施工パッケージ単価		1.00	m				FSPG000//A01		
合 計		1	m						

第12号 SX00290 J02 植生土のう張B(止釘あり) 100袋当たり単価表 仕上げ寸法50×30×10 <sup>mm</sup>							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	雑	摘 要
植生土のう	種子肥料付き 仕上寸法 0.5×0.3×0.1m	100.00	枚				P7255
[植生土のう]止め木	木又は竹 L=45cm 径=2cm	200.00	本				P7260
[植生土のう]中詰土	現場採取	1.80	m3				P7250
普通作業員			人				R100901, 完全週休2日
普通作業員			人				R100901, 完全週休2日
普通作業員			人				R100901, 完全週休2日
合 計		100	袋				
単位当り		1	袋				

第13号 SK8B000 J01 敷鉄板設置 100㎡当たり単価表							
							必携(共通工)8-10
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役			人				R100001, 完全週休 2 日
とび工			人				R101501, 完全週休 2 日
普通作業員			人				R100901, 完全週休 2 日
バック杓運転(賃料)	山積0. 8m3 (平積0. 6m3)2. 9t吊		日				第24号単価表, S028040//J01, 機-28
諸雑費			%				Z100R1
合 計		100	㎡				
単位当り		1	㎡				

## 敷鉄板賃料 1枚当たり単価表

必携(共通工)8-10

[illegible]

第15号		SK8B000 J02		敷鉄板撤去 100m <sup>2</sup> 当たり単価表				必携(共通工)8-10							
名 称		規 格		数 量		単 位		単 価		金 額		雑		摘 要	
土木一般世話役						人								R100001, 完全週休 2 日	
とび工						人								R101501, 完全週休 2 日	
普通作業員						人								R100901, 完全週休 2 日	
バック杓運転(賃料)		山積0. 8m3 (平積0. 6m3)2. 9t吊				日								第24号単価表, S028040//J01, 機-28	
諸雑費						%								Z100R1	
合 計				100		m <sup>2</sup>									
単位当り				1		m <sup>2</sup>									



第16号      SC51030 J01		人力地拵え 100㎡当たり単価表						笹竹 密生 伐開・片付 全刈 必携(治山)5-1-4					
名                    称		規                    格		数                    量		単位	単                    価		金                    額		雑	摘                    要	
普通作業員						人						R100901, 完全週休 2 日	
合    計				100		㎡							
単位当り				1		㎡							

第17号      SK22030 J05		テ-ラ-運搬 1m3当たり単価表					砂・砂質土・粘性土 運搬距離300m 必携(共通工)2-1						
名                      称		規                      格		数                      量		単位	単                      価		金                      額		雑	摘                      要	
普通作業員						人						R100901, 完全週休 2 日	
合    計				1		m3							

第18号      SK22030 J01		テ-ラ-運搬 1m3当たり単価表					砂・砂質土・粘性土 運搬距離200m 必携(共通工)2-1		
名                      称		規                      格		数                      量	単位	単                      価	金                      額	雑	摘                      要
普通作業員					人				R100901, 完全週休 2 日
合    計				1	m3				

第19号      SK22030 J02		テ-ラ-運搬 1m3当たり単価表					礫質土・砂利・碎石・栗石・玉石 運搬距離400m 必携(共通工)2-1		
名                    称		規                    格		数                    量	単位	単                    価	金                    額	雑	摘                    要
普通作業員					人				R100901, 完全週休 2 日
合    計				1	m3				

第20号		SK22030 J04		テ-ラ-運搬 1m3当たり単価表				礫質土・砂利・碎石・栗石・玉石 運搬距離300m 必携(共通工)2-1			
名 称		規 格		数 量	単位	単 価	金 額	雑	摘 要		
普通作業員					人				R100901, 完全週休 2 日		
合 計				1	m3						

第21号      SK22030 J03		テ-ラ-運搬 1 t 当たり単価表					セメント・鋼材・木材・二次製品等 運搬距離400m 必携(共通工)2-1						
名                      称		規                      格		数                      量		単位	単                      価		金                      額		雑	摘                      要	
普通作業員						人						R100901, 完全週休 2 日	
合    計				1		t							

第22号      S001020 J02		バック杓運転 1時間当たり単価表						加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 砂・砂質土 機-1					
名 称		規 格		数 量		単位	単 価		金 額		雑	摘 要	
特殊運転手						人						R102301, 完全週休 2 日	
軽油				5.90		L						T137501	
バック杓損料		排出ガス対策型(第2次基準値) 加-ラ型 山積0.28m3 平積0.2m3				時間						M10346102	
合 計				1		時間							

第23号		S001020 J01		バック杓運転 1時間当たり単価表				ｸｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 岩補正無し 機-1					
名 称		規 格		数 量		単位	単 価		金 額		雑	摘 要	
特殊運転手						人						R102301, 完全週休 2 日	
軽油				8.60		L						T137501	
バック杓損料		排出ガス対策型(第2次基準値) ｸｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3				時間						M10346202	
合 計				1		時間							



第24号 S028040 J01								山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊機-28	
バックホウ運転(賃料) 1日当たり単価表									
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	雑	摘 要		
特殊運転手			人				R102301, 完全週休 2 日		
軽油		119.00	L				T137501		
バックホウ (賃料)	排出ガス対策型 加圧型・クレーン機能付2.9t 山0.8m3 平0.6m3		供用日				K8990		
合 計		1	日						

仮設材運搬費 1 t 当たり単価表							
第25号 B00000000001 A01							
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材等の運搬	鋼矢板、H鋼板、覆工板、敷鉄板等 近畿管内 10km～20km、12m以内	1.00	t				F00000000003//A01
仮設材の積込み取卸し費	基地積込み、現地取卸し、現地積込み、基地取卸し	1.00	t				F00000000004//A01
合 計		1	t				