

仕 様 書

- 1 業務名 ジェイテクトアリーナ奈良体育館床補修業務委託
- 2 実施場所 ジェイテクトアリーナ奈良（奈良県立橿原公苑第一体育館）
（橿原市畝傍町52）
- 3 委託期間 契約日から令和8年10月7日（水）まで
- 4 業務内容
 - （1）床下調整（バスケットコート制限区域内 114㎡）
 - ①床下支持脚による根太鋼の支持状況について点検
 - ②支持脚のボルトナットの増し締め
 - ③支持脚部の固定ピンの外れについて修繕を行う。
 - （2）床下調整（（1）を除く床下支持脚 2,250本）
 - ①床下支持脚による根太鋼の支持状況について点検
 - ②支持脚のボルトナットの増し締め
 - （3）床フローリング補修
 - ①老化フローリングピースの交換 10箇所
幅10cm、長さ45cmの範囲を1箇所とする。ピース幅は22mm～28mm、厚み6mmとする。
 - （4）床研磨・塗装
 - ①サンダー掛け 1,665㎡
以下のとおり、平滑な平面に研磨仕上げを行う。
 - ・荒掛け サンドペーパー＃24～40を使用し、旧塗装の撤去を行う。
 - ・中掛け サンドペーパー＃50～60を使用し、段差・傷及び荒掛けサンドペーパーの目払いを行う。
 - ・仕上げ掛け サンドペーパー＃80～120を使用し、中掛けサンドペーパーの目払いを行い、塗装仕上げ面の素地を作る。
 - ②ポリウレタン塗装 1,665㎡×4回
施工面を真空掃除機にて清掃し、塗装する。塗装終了後は、標準規定乾燥以上放置して乾燥させる。また、次の塗装の密着を高め塗装ムラをなくするため、布ペーパー又はメッシュ＃100～120を使用して塗装面をサンディングし、掃除機により集塵、清

掃する。

③コートライン引き（3回目塗装前）

以下の各種目についてコートライン引きを行う。ラインは、最新の競技基準で寸法の測り出した後、養生テープ貼り、刷毛にて着色塗装を行う。養生テープを剥がした後にライン塗料のはみ出し修正を行う。

（コートライン引き対象種目）

・ハンドボール	実線幅 50mm	茶色	1面
・バスケットボール	実線幅 50mm	白色	2面
	ポイント幅 50mm	薄黄色	1面
・バレーボール（6人制）	実線幅 50mm	水色	3面
	ポイント幅 50mm	水色	1面
・バレーボール（9人制）	ポイント幅 50mm	水色	4面
・バドミントン	ポイント幅 40mm	緑色	10面
・軟式テニス	実線幅 50mm	赤色	2面
・ドッジボール	ポイント幅 50mm	黄色	2面

5 その他

- （1）業務の着手時期等については発注者の指示に従うこと。
- （2）写真（施工前、施工中及び施工後を撮影すること。）を業務完了後提出し、検査を受けること。
- （3）特別の理由により、休日にやむを得ず業務を行う場合は、前々日までに施設管理者の承諾を得ること。
- （4）業務実施場所の施設種類（都市公園及び体育施設）に鑑み、作業の際、施設利用者の安全に特に留意し、事故のないように十分注意して作業を行うこと。
- （5）本業務は、予定敷地（施設）内において、施工中及び施工予定の業務があるため、進入路等について関係者との調整を十分に図り、業務を円滑に進めること。
- （6）関係官公庁その他の関係機関への必要な届出手続き等は、全て受注者が行うこと。
- （7）その他必要事項については、発注者と協議の上、その指示によるものとする。

6 参考スケジュール

令和8年9月1日（火）から10月7日（水）まで