

数 量 書

工事番号

第 080201 号

工事名

丹生川上園地（公衆トイレ）改修工事

奈良県 環境森林部 景観・自然環境課

- ・本数量書は、工事請負契約書第1条に定める設計図書（図書及び仕様書等）ではありません。従って、契約において発注者及び受注者を拘束するものではありません。
- ・本工事は、「県土マネジメント部建築工事等積算基準書」に基づき積算しており、単価及び数量については下記によります。

「公共建築工事標準単価積算基準」（国土交通大臣官房官庁営繕部）

「建築関係単価表（1）建 築 工 事」（適用日：令和8年5月1日以降適用）

「建築関係単価表（2）電気設備工事」（適用日：令和8年3月1日以降適用）

「建築関係単価表（3）機械設備工事」（適用日：令和8年3月1日以降適用）

「公共建築数量積算基準」（国土交通大臣官房官庁営繕部）

「公共建築設備数量積算基準」（国土交通大臣官房官庁営繕部）

工事名称 丹生川上園地（公衆トイレ）改修工事

工事場所 奈良県吉野郡東吉野村小 地内

建築工事 種目別内訳

1

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

2

[illegible]

建築工事 科目別内訳

4

[illegible]

電氣設備工事 科目別内訳

5

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

7

公衆トイレ					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
屋根改修	撤去	1	式		
屋根改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

8

[illegible]

公衆トイレ					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理	積み込み	1	式		
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

公衆トイレ					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理	積み込み	1	式		
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

17

公衆トイレ		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
立上コンクリート撤去		0.1	m ³			
床コンクリート撤去		0.2	m ³			
コンクリートカッター切断		13.4	m			
床 磁器質タイル撤去	100角 下地モルタル共	7.1	m ²			
壁 半磁器タイル撤去	100角 下地モルタル共	13.6	m ²			
壁 杉板貼撤去	t10 下地胴縁共	4.7	m ²			
壁 合板貼撤去	t12	8.7	m ²			
配管バック コンクリートﾌﾞﾛｯｸ撤去	t100	7.3	m ²			
木軸壁撤去		4.5	m ²			
束石撤去	120角	2	か所			
木格子撤去	W1500×H1200	1	か所			
ベンチ撤去	延L7100×D450×H400	1	か所			
トイレブース撤去	H1900	10.9	m			
カウンター撤去	t30 W910×D300	1	か所			
大便器 手摺撤去		5	か所			

建築工事 細目別内訳

18

[illegible]

公衆トイレ		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋						
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.1	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.1	t			
鉄筋加工組立 (物価資料掲載)	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	0.1	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.1	t			
差筋アンカー	D10 L300	46	か所			
小計						
コンクリート						
普通コンクリート	JIS A5308 FC=24 S15 粗骨材20	1.1	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	1.1	m ³			
砂利地業	再生クラッシュラン	0.4	m ³			
小計						
型枠						
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高2.8m程度	1.8	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	2.1	m ²			

公衆トイレ		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	3.9	m ²			
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	2.1	m ²			
小計						
床						
床 磁器質タイル貼	100角 下地モルタル共	20.6	m ²			
スロープ 床 磁器質タ イル貼	100角 下地モルタル共	4.6	m ²			
段廻 磁器質タイル貼	100角 下地モルタル共	1	m ²			
汚垂石 御影石	t15 W500	2	m			
和式大便器撤去跡 床改修	800*400	3	か所			
ビッド床 高圧洗浄		16.7	m ²			
小計						
幅木・壁						
巾木 モルタル	H200	7.8	m			
壁 半磁器タイル貼	100角 合板面	17.4	m ²			
腰壁 リン吹付	コンクリート面	2.1	m ²			

公衆トイレ		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
笠木 リシン吹付	コンクリート面	0.7	m ²			
笠木 コンクリート鋳押	W120	5.5	m			
壁 リシン吹付	モルタル面	21	m ²			
壁 ラスモルタル塗	合板面	21	m ²			
壁 合板貼	t12	21	m ²			
配管ハック壁 構造用合板貼	t9 下地胴縁共	17.4	m ²			
壁 桧フローリング貼	t12 下地胴縁共	12.3	m ²			
壁桧フローリング貼 端 部見切縁		14.2	m			
壁桧フローリング貼 出 隅見切縁		2	m			
配管ハック面台	メラミン化粧板t20 W120	13.1	m			
配管ハック面台	メラミン化粧板t20 W300	1.6	m			
木軸		10.1	m ²			
ビート壁 高圧洗浄		18.9	m ²			
小計						
その他						

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

公衆トイレ		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	複合改修	41.2	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生(内部改修)	複合改修	41.2	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	41.2	m ²			
計						

公衆トイレ		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0004
外部足場	枠組足場 W600	50.7	m ²			
外部足場	単管一本足場	53.7	m ²			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0005
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	41.2	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0006
養生シート張り		107	m ²			
計						

公衆トイレ		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0007
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	50.7	m ²			
仮設材運搬 (単管一本足場)		53.7	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	41.2	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		107	m ²			
計						

公衆トイレ		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外構 スロープ・階段		1	式			別紙 00-0008
土工						
すきとり	積み込み共 H300程度	3.1	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m ³ 土砂 DID区間有り 24.0km以下	3.1	m ³			
建設発生土処分費		3.1	m ³			
砂利地業	再生クラッシャー	1.1	m ³			
小計						
鉄筋						
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.2	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.1	t			
鉄筋加工組立 (物価資料掲載)	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	0.2	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.2	t			
小計						
コンクリート						
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S18 粗骨材20	2.6	m ³			

公衆トイレ		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外構 スロープ・階段		1	式			別紙 00-0008
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 — —	2.6	m3			
小計						
型枠						
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高2.8m程度	4.7	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	6.1	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	10.8	m ²			
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	6.1	m ²			
小計						
仕上						
床 磁器質タイル貼	100角 下地モルタル共	2.6	m ²			
スロープ 床 磁器質タイル貼	100角 下地モルタル共	4.1	m ²			
段廻 磁器質タイル貼	100角 下地モルタル共	1.3	m ²			
腰壁 リシン吹付	コンクリート面	6.1	m ²			
笠木 リシン吹付	コンクリート面	2.2	m ²			

[illegible]

公衆トイレ		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0016
撤去材処分	コンクリート(有筋)	1.6	m3			
撤去材処分	コンクリート(無筋)	0.7	m3			
撤去材処分	路盤材	0.6	m3			
撤去材処分	陶磁器くず	4.1	m3			
撤去材処分	金属	0.1	m3			
撤去材処分	廃ﾌﾟﾗ	0.1	m3			
撤去材処分	木材(枝葉)	2.4	m3			
撤去材処分	木材(角材・板材)	2.7	m3			
撤去材処分	木材(合板・ﾊﾞﾆｰ)	0.1	m3			
撤去材処分	石綿含有	0.1	m3			
計						

公衆トイレ		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0017
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ﾋﾞｯﾌﾟﾄ・天井	10	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	1	m			
計						
金属線び		1	式			別紙 00-0018
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	1	m			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0019
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度 50mm	1	か所			
計						

公衆トイレ		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0020
熱線センサー付自動スイッチ	親機 8A	4	個			
熱線センサー付自動スイッチ	子機(広角検知形)	4	個			
操作スイッチ	1回路用	1	個			
操作スイッチ	2回路用	1	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0021
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C ビット・天井	27	m			
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C 管内	1	m			
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2. 0mm- 2C ビット・天井	2	m			
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C ビット・天井	12	m			
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C 管内	1	m			
計						

公衆トイレ		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属線び		1	式			別紙 00-0022
1種金属線び(MM1)	A型(25. 4mm)	2	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0023
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0024
機械はつり(パイプバンドカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 50mm	1	か所			
計						

公衆トイレ		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
呼出表示灯		1	式			別紙 00-0029
トル呼出表示器	3窓形	1	個			
計						
呼出・復帰ボタン		1	式			別紙 00-0030
角形廊下灯	ブザー付	2	個			
呼出ボタン	引きひも付	2	個			
復旧ボタン		2	個			
計						

公衆トイレ		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0031
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 2C ビッド・天井	10	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 2C 管内	6	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 4C ビッド・天井	7	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 4C 管内	1	m			
計						
金属線び		1	式			別紙 00-0032
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	7	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0033
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	6	個			
計						

[illegible][illegible]

公衆トイレ		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0036
給水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	42	m			
給水管 保温	ポリスチレン 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 20A	8	m			
給水管 保温	ポリスチレンフォーム 屋外露出、浴室 ステンレス鋼板 20A	1	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0037
根切り(人力)		2.99	m ³			
埋戻し	人 力 根切り土	2.29	m ³			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.7	m ³			
山砂		0.7	m ³			
埋設標識テープ	150幅	17	m			
地中埋設標	鉄 製	2	個			
地中埋設標	コンクリート製	1	個			
計						

[illegible]

公衆トイレ		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0040
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞｽｸﾛｽ 40A	12	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アルミｶﾞｽｸﾛｽ 40A	2	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アルミｶﾞｽｸﾛｽ 65A	1	m			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0041
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度 63mm	2	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度 75mm	2	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	4	か所			
計						
配管接続工事		1	式			別紙 00-0042
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ 計	配管分岐 75A 保温無	1	か所			

公衆トイレ		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0043
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	2	組			
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	3	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	4	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	4	組			
掃除流し撤去	ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない	1	組			
手摺撤去		6	組			
紙巻器撤去		5	組			
鏡撤去	再使用しない	3	枚			
洗浄供給装置撤去		1	組			
計						

[illegible]

