

大型テント周辺花壇管理業務（後期）委託仕様書

この仕様書は奈良県中和公園事務所長（以下「甲」という。）と、当業務受託者（以下「乙」という。）が締結した大型テント周辺花壇管理業務（後期）委託契約書に基づき行う業務について定めるものである。

1 業務

乙は、甲と打合せを行い、馬見丘陵公園内大型テント周辺等において、花壇の植栽維持管理とこれらに関連する次の業務を行う。

（1）花壇の植栽維持管理【表 1】

- ① 秋咲き草花（サルビア、コスモス等）の植栽維持管理に関する業務(巡回管理等)
- ② チューリップ等の植栽維持管理に関する業務(地拵え、施肥、植付け、巡回管理等)

（2）花壇管理に必要な資材の調達【表 2】

- ① 種子（ネモフィラ種子）
- ② 球根（チューリップ球根）
- ③ 肥料等（エコロング 413 タイプ、バーク堆肥）

2 その他

- （1）乙は、業務に支障がないよう甲との打合せ及び連絡調整を行い、当業務の作業工程を管理する責任者を配置すること。また、作業の実施状況を業務日誌により甲に報告すること。
- （2）乙が業務を行う際、甲が既に所有している機器については甲の承認を得て使用できるものとする。
- （3）園内での作業車両の使用に際しては、「作業中」看板をフロントに掲示し、最徐行での走行を厳守すること。
- （4）業務を遂行するにあたっては、来園者の安全を確保し、来園者を最優先した業務手法とすること。

表 1 花壇等の植栽維持管理

業務名	業務内容	時期	面積	回数
サルビア、コスモス等植栽 花壇の管理	花殻摘み・除草・かん水等	1 1 月	1,184 m ²	1 回
地拵え・施肥	床土の掘起し・整地、施肥	11~12 月	1,036 m ²	2 回
チューリップ等の植栽	球根植え付け	11~12 月	423 m ²	1 回
草花植栽	ネモフィラ直播	11~12 月	613 m ²	1 回
チューリップ等植栽花壇の 管理	除草・かん水・補植等	12~3 月	1,388 m ²	5 回
チューリップ等植栽花壇周 囲の草管理	草刈り等	11~3 月	1,388 m ²	3 回
バックヤード管理	球根管理等	11~12 月	80 m ²	2 回

表 2 花壇の植栽維持管理に必要な資材

資材名	数量	備考
球根		
チューリップ	19,035 球	45 球／m ²
赤色系	1,260	
黄～橙色系	6,930	
白色系	2,520	
桃色系	5,220	
紫色系	3,105	
種子		
ネモフィラ	8 dℓ	1.2 dℓ／100 m ²
増量用資材パーライト	ネカンソ 1 号 1 袋(100ℓ入)	10 ℓ／100 m ² (県支給)
肥料等		
エコロング 413(140 日)	11 袋(10kg 入)	100g／m ²
バーク堆肥	104 袋(40ℓ入)	4 ℓ／m ²