

令和8年度		文化財保存事務所	
積算書 県指定文化財 多坐弥志理都比古神社本殿 素屋根解体等工事 金円 (消費税及び地方消費税相当額を含む) 工事価格 金円			
設計概要	工事場所	磯城郡田原本町大字多 多坐弥志理都比古神社境内地内	
	工事内容	素屋根解体等工事 1. 素屋根・休憩所解体工事 2. 防災設備復旧工事 3. 土間復旧・排水溝整備工事 県指定文化財 多坐弥志理都比古神社本殿 建造物公開修復事業にかかり、解体修理工事用の素屋根及び休憩所の解体、防災設備復旧及び土間復旧・排水溝整備を行う。	

県指定有形文化財 多坐弥志理都比古神社本殿 素屋根解体等工事

金 円

(工事価格) 金 円)

(種目別内訳)

区 分		摘 要	員数	単価	金 額	備 考
直接工事費						
1	素屋根等解体工事		一式			
1-1	素屋根解体		一式			内訳明細1
1-2	休憩所解体		一式			内訳明細2
1-3	発生材処分費		一式			内訳明細3
2	防災設備復旧工事		一式			内訳明細4
3	土間復旧・排水溝整備工事		一式			内訳明細5
計						
共通費						
現場管理費			一式			
一般管理費			一式			
産業廃棄物税相当額			一式			
計						
スクラップ控除額			一式			内訳明細6
合 計（工事価格）		万円未満切り捨て				
消費税相当額		消費税率 10%	一式			
総 合 計（工事費）						

内 訳 明 細

内訳明細1 素屋根解体

単管組、桁行23.40m×梁間10.80m、建築面積252.72㎡、棚足場面積155.22㎡、架面積622.64㎡、屋根面積341.46㎡、外部スロープ9.20m

No.	種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
1	素屋根解体					
1)	解体手間(鳶工)		人			
2)	解体手間(普通作業員)		人			
3)	電気設備撤去手間(電工)		人			
4)	屋根解体用仮設足場(材料)	捐料30日	341.46 m2			代価表1
5)	雑資材、器具損料		一 式			
6)	ラフテレーンクレーン	25t吊り	3 日			
素屋根解体 計						

内訳明細2 休憩所解体

桁行5.40m、梁間3.60m、建築面積19.44㎡、平屋建て

No.	種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
2	休憩所解体					
1)	解体手間(鳶工)		人			
2)	解体手間(普通作業員)		人			
3)	電気設備撤去手間(電工)		人			
4)	給水設備撤去手間(配管工)		人			
5)	排水設備撤去手間(配管工)		人			
6)	休憩所資材運搬料	多神社～文化村 片道11.5km	m3			代価表2
7)	雑資材、器具損料		一 式			
休憩所解体 計						

内訳明細3 発生材処分費

No.	種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
3-1	処分費		一式			
1)	木くず(角材・板材) 小計	多神社～(株)JUNコーポレーション 片道4.0km	7.26 m3			
	素屋根					
2)	プラスチック 小計	多神社～(株)JUNコーポレーション 片道4.0km	2.52 m3			
	素屋根					
3)	繊維くず 小計	多神社～南部環境開発(株) 片道2.3km	1.61 m3			
	素屋根					
3-2	運搬費					
1)	木くず(角材・板材) 小計	ダンプトラック(2t) 運搬、人力積込とも	7.26 m3			代価表3
	素屋根					
2)	プラスチック 計	ダンプトラック(2t) 運搬、人力積込とも	2.52 m3			代価表4
	素屋根					
3)	繊維くず 小計	ダンプトラック(2t) 運搬、人力積込とも	1.61 m3			代価表5
	素屋根					
発生材処分費 計			一式			

内訳明細4 防災設備復旧工事

No.	種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
4	防災設備復旧工事					
1)	赤外線式スポット型感知器	角度調整、試験機能付	12 台			
2)	同上感知器用遮光フード	屋内用	12 台			
3)	警報用電線	EM-AE0. 9-4C	30 m			
4)	警報用電線	EM-HP0. 9-5Pr	30 m			
5)	ねじなし電線管	E19	10 本			
6)	丸1方出ボックス		6 個			
7)	FEP(波付硬質ポリエチレン管)	30mm	30 m			
8)	配線支持材料及び付属品		一 式			
9)	電工費（配線工事）		一 式			
10)	堀方費及び復旧工事費		一 式			
11)	塗装工事費		一 式			
12)	既設設備現地調査費		一 式			
13)	炎感知器取付工事		一 式			
14)	試験調整費		一 式			
15)	雑材消耗品費		一 式			
16)	手続費		一 式			
17)	消防検査立会費		一 式			
防災設備復旧工事 計						

内訳明細5 土間復旧・排水溝整備工事

No.	種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
5-1	背面・側面排水溝					
1)	既設土管撤去手間(普通作業員)		3 箇所			
2)	溝底部コンクリート撤去(はつり工)		9.7 m ²			
3)	床掘り・不陸整正(普通作業員)		9.7 m ²			
4)	碎石・敷き均し 転圧		一 式			
5)	コンクリート打設	金鍍押さえ	一 式			
6)	塩ビ管布設	VP-75	一 式			
5-2	各殿間雨落ち溝					
1)	土鋤取り(普通作業員)		13.9 m ²			
2)	既設縁石撤去(普通作業員)		3 箇所			
3)	延石布設	W150mm×H120mm	48 m			
4)	溝底モルタル打設	50mm厚	13.9 m ²			
5)	玉砂利設置	御浜石または那智石 2寸大	13.9 m ²			
5-3	第二殿・第三殿間神饌設置場所					
1)	コンクリート撤去(はつり工)		1.8 m ²			
2)	下層遺構保護整形		一 式			
3)	水抜き穴設置		2 箇所			
4)	樹脂モルタル砂まき仕上げ		一 式			
5-4	軒内土間					
1)	樹脂モルタル砂まき仕上げ		53.4 m ²			
2)	土台・土間間 狭間石設置		28.5 m			
5-5	廃材処分費・運搬費					
1)	廃材処分費(コンクリート)		0.57 m ³			
2)	廃材処分費(残土)		1.18 m ³			
3)	廃材運搬費(コンクリート)	多神社～三建工業(株) 片道4.4km	0.57 m ³			代価表6
4)	廃材運搬費(残土)	多神社～(株)山本工業 片道6.6km	1.18 m ³			代価表7
土間復旧・排水溝整備工事 計						

内訳明細6 スクラップ控除額

No.	種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
6-1	処分費		一式			
1)	スクラップ(鉄) 小計	ヘビーH2相当	13.41 t			
	素屋根					
2)	スクラップ(銅) 小計	下銅相当、ナゲット処理含む、総重量0.083t	0.05 t			
	素屋根					
6-2	運搬費		一 式			
1)	スクラップ(鉄・銅) 小計	片道2.3km程度	13.46 t			代価表8
	素屋根					
スクラップ控除額 計		処分費－運搬費	一式			

代 価 表

代価表1 屋根解体用仮設足場 材料 1m2当たり

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
丸パイプ	φ 48. 6mm×1500mm長、損料30日 【単価0. 46×30日+基本料15=28. 8】	5. 60 m			
自在クランプ	損料30日 【単価0. 42×30日+基本料15=27. 6】	3. 59 個			
ジョイント	損料30日 【単価0. 33×30日+基本料17=26. 9】	0. 72 個			
修理費		一 式			
1m2当たり					

代価表2 休憩所資材運搬料 ダンプトラック (2t) 片道11. 5km 人力積込とも10m3当たり

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
人力積込手間(普通作業員)		人			
ダンプトラック運搬	人力、片道14. 5km以下、DID区間あり	2. 3 日			代価表2-1
計 (10m3当たり)					
1m3当たり					

代価表2-1 ダンプトラック (2t) 運転 1. 0台・日当たり

区 分	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック損料	2t積	1. 29 供用日			
タイヤ損耗費	2t積 良好 供用日	1. 29 供用日			
軽油		20. 8 ㍓			
一般運転手		人			
1日当たり					

代価表3 木系廃材(角材・板材)運搬 ダンプトラック (2t) 片道4. 0km 人力積込とも10m3当たり

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
人力積込手間(普通作業員)		人			
ダンプトラック運搬	人力、片道4. 0km以下、DID区間なし	0. 33 日			代価表2-1
計 (10m3当たり)					
1m3当たり					

代価表4 プラスチック相当運搬 ダンプトラック (2t) 片道4. 0km 人力積込とも10m3当たり

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
人力積込手間(普通作業員)		人			
ダンプトラック運搬	人力、片道4. 0km以下、DID区間なし	1. 00 日			代価表2-1
計 (10m3当たり)					
1m3当たり					

代価表5 繊維くず運搬 ダンプトラック (2t) 片道2. 3km 人力積込とも10m3当たり

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
人力積込手間(普通作業員)		人			
ダンプトラック運搬	人力、片道2. 5km以下、DID区間あり	0. 90 日			代価表2-1
計 (10m3当たり)					
1m3当たり					

代価表6 廃材運搬料(コンクリート) ダンプトラック (2t) 片道4. 4km 人力積込とも10m3当たり

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
人力積込手間(普通作業員)		人			
ダンプトラック運搬	人力、片道4. 5km以下、DID区間あり、補正係数1. 27	1. 397 日			代価表2-1
計 (10m3当たり)					
1m3当たり					

代価表7 廃材運搬料(残土) ダンプトラック(2t) 片道6.6km 人力積込とも10m3当たり

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
人力積込手間(普通作業員)		人			
ダンプトラック運搬	人力、片道8.0km以下、DID区間あり	1.5 日			代価表2-1
計 (10m3当たり)					
1m3当たり					

代価表8 スクラップ運搬 トラック(2t) 運搬 片道2.3km程度 積込とも1t当たり

種 別	摘 要	員 数	単 価	金 額	備 考
積込手間(普通作業員)		人			
トラック運搬	人力、片道2.5km以下、DID区間あり	0.90 日			代価表2-1
計 (10m3当たり)					
1m3当たり					
1t当たり	1.13t/m3				