数 量 書

工事番号　　奈春 R8－工２号

工事名称　　奈良春日野国際フォーラム本館空調熱源設備修繕工事

工事場所　　奈良市春日野町地内

奈良春日野国際フォーラム

・本数量書は、工事請負契約書第 1 条に定める設計図書（図書及び仕様書等）ではなく、参考資料（参考数量）です。従って、契約において発注者及び受注者を拘束するものではありません。

工事名称　　奈良春日野国際フォーラム本館空調熱源設備修繕工事

工事場所　　奈良市春日野町地内

空調熱源設備修繕工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事	1	式		WP
計				直接工事費計 レベル 1 の合計

空気調和設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空調熱源設備改修	1	式		レベル 1
発生材処分	1	式		レベル 1
計				

空気調和設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調熱源設備改修	空調熱源設備	1	式		レベル２
計					
処分費		1	式		レベル２
計					

本館空調熱源設備修繕工事	空気調和設備			改修		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
電磁弁コイル （図番E27 部品番号1519204）		1.00	組			
電磁弁コイル （図番E26 部品番号1550692）		4.00	個			
サーミスタ （図番E30 部品番号1518489）		1.00	個			
サーミスタ （図番E31 部品番号1385557）		2.00	台			
サーミスタ （図番E32 部品番号1518496）		2.00	個			
サーミスタ（圧縮機吐出管用） （図番E33 部品番号0012034）		2.00	個			
圧力センサ （図番E36 部品番号1518922）		2.00	個			
圧力センサ（高圧用） （図番E35 部品番号1550700）		2.00	個			
サーミスタ （図番E34 部品番号0648844）		2.00	個			
高圧圧力開閉器 （図番E37 部品番号1259696）		1.00	個			
低圧圧力開閉器 （図番E38 部品番号1425183）		1.00	個			
水用サーミスタ （図番E29 部品番号1370283）		3.00	個			
電子膨張弁コイル （図番E24 部品番号1360712）		4.00	個			
電磁弁コイル （図番E25 部品番号0978406）		3.00	個			
電磁弁コイル （図番E25 部品番号1141416）		2.00	個			
スクリュー圧縮機 （図番A1 部品番号1712957）		1.00	台			
閉鎖弁間座 （図番A5 部品番号263007）		1.00	個			
標準フランジ継手用パッキン （図番B28 部品番号0132356）		2.00	個			
逆止弁組立品 （図番E12 部品番号0054557）		1.00	個			
ドライヤ （図番B24 部品番号1382185）		1.00	個			
電磁接触器 （図番E11 部品番号017176J）		1.00	個			
電磁接触器 （図番E12 部品番号619475）		1.00	個			
クランクケースヒータ （図番A6 部品番号1054877）		1.00	個			
真空乾燥		1.00	式			
冷媒充填		1.00	式			
冷媒回収作業		1.00	式			
冷媒　R407C		90.00	kg			
膨張弁取替（フレア）		1.00	式			
気密試験		1.00	式			
点検および運転調整		1.00	式			
労務費（機械部品取替）機械設備工		1.00	式			

本館空調熱源設備修繕工事	空気調和設備			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
労務費（電装部品取替）電工		1.00	式			
点検記録表作成		1.00	式			
機器搬入・搬出		1.00	式			代価表　0001
計						レベル３

本館空調熱源設備修繕工事	空気調和設備			共通仮設費（積み上げ）		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
輸送費	共通仮設費（積み上げ）	1	式			代価表　0004
ラフテーク レーン16t オペレーター付き	共通仮設費（積み上げ）	1	日			代価表　0005
計						

本館空調熱源設備修繕工事	空気調和設備			処分費		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
フロン破壊処理	処分費	90.00	kg			
撤去材積込運搬	処分費	1.00	式			代価表　0002
撤去材処分	処分費	1.00	式			代価表　0003
計						レベル3

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
1	機器搬入・搬出	500kg	式	1			有り	代価表　0001
2	撤去材積込運搬	処分費	式	1			有り	代価表　0002
3	撤去材処分	処分費	式	1			有り	代価表　0003
4	輸送費	共通仮設費（積み上げ）	式	1				代価表　0004
5	ラフテークレーン１６ｔ	共通仮設費（積み上げ）	式	1				代価表　0005
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　　価	金　　額	経費	備　　考
	機器搬入・搬出		式	1					代価表　0001
01	機器搬入		t						
02	機器搬出		t						
	計								

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　　価	金　　額	経費	備　　考
	撤去材積込運搬		式	1					代価表　0002
01	撤去材積込		m^3						
02	撤去材運搬		m^3						
03									
04									
	計								

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　　価	金　　額	経費	備　　考
	撤去材処分		式	1					代価表　0003
01	処分費		m^3						(有) 大志 25.1km
02									
03									
04									
	計								

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　　価	金　　額	経費	備　　考
	輸送費	共通仮設費（積み上げ）	式	1					代価表　0004
01	輸送費		台	1					2t車50km以内 近畿運輸局管内
02									
03									
04									
	計								

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　　価	金　　額	経費	備　　考
	クレーン作業 （ラフテー16t）	共通仮設費（積み上げ）	日	1					代価表　0005
01	ラフテークレーン １６ｔ	オペレーター付き 標準	日	1					
02									
03									
04									
	計								

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　　価	金　　額	経費	備　　考
01									
02									
03									
04									
	計								